

# Comune di BANARI

Provincia di SS

## Elenco prezzi unitari

LAVORI

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' LOCALE.

<b>COMMITTENTE</b>	Comune di Banari
<b>IMPRESA</b>	
<b>CONTRATTO</b>	
<b>N° Repertorio</b>	del -
<b>Registrato il</b>	Presso
<b>al n°</b>	Mod.
<b>Volume</b>	Foglio
<b>Prezzario</b>	Prezzario Regione Sardegna 2024
<b>Progettista</b>	arch. Silvia Sussarellu
<b>Data</b>	15/07/2025
	<b>IL TECNICO</b>
	_____

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
1 SAR24_PF.00 01.0010.000	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNIC ... n voce a parte. E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte.	m <sup>2</sup>	7,43
5	<b>euro (sette,43)</b>		
2 SAR24_PF.00 01.0010.000	Sovraprezzo per la Fresatura di ogni maggior cm oltre i primi 3 di pavimentazione stradale eseguita ... n voce a parte. E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte.	m <sup>2</sup>	4,98
8	<b>euro (quattro,98)</b>		
3 SAR24_PF.00 01.0009.002	CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai ... uti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto	cad.	369,29
4	<b>euro (trecentosessantanove,29)</b>		
4 NP.01 SOLL POZZET	RIPOSIZIONAMENTO A QUOTA STRADALE DI POZZETTI O CADITOIE ESISTENTI.	cad	283,98
5 SAR24_PF.00 01.0003.001	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, ... ica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m <sup>3</sup> compresso per strade urbane e extraurbane.	m <sup>3</sup>	331,50
5	<b>euro (trecentotrentuno,50)</b>		
6 SAR24_PF.00 01.0003.002	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e fille ... inito di cm 2.5-4, previo ancoraggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso	m <sup>2</sup>	10,77
5	<b>euro (dieci,77)</b>		
7 SAR24_PF.00 01.0003.002	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e fille ... 60-0,80 kg/m <sup>2</sup> valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m <sup>3</sup> compresso per strade urbane e extraurbane.	m <sup>3</sup>	358,91
0	<b>euro (trecentocinquattro,91)</b>		
8 SAR24_PF.00 01.0003.009	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq	m	3,24
6	<b>euro (tre,24)</b>		
9 SAR24_PF.00 01.0003.010	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, ... pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq	m <sup>2</sup>	39,57
6	<b>euro (trentanove,57)</b>		
10 SAR24_PF.00 01.0003.007	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e fin ... tivo anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione diametro cm 60	cad.	258,12
3	<b>euro (duecentocinquattro,12)</b>		
11 SAR24_RU.00 01.0001.000	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	40,01
4	<b>euro (quaranta,01)</b>		
12 SAR24_RU.00 01.0001.000	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	37,94
1	<b>euro (trentasette,94)</b>		
13 SAR24_RU.00 01.0001.000	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	31,49
3	<b>euro (trentuno,49)</b>		
14 NP.02 APR	REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI - APR	corpo	30.250,00
	<b>euro (trentamila duecentocinquanta,00)</b>		